

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектный центр»

170100 г. Тверь ул. Московская, 26

тел/факс (4822) 655-004

e-mail: volkovproekt@yandex.ru

Многоэтажная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:0200180 по ул. Левитана в г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения -Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)

Четвертый строительства (поз. №3)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

480-3-АС1

«Архитектурно-строительные решения»

Общий комплект

Тверь 2026

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектный центр»

170100 г. Тверь ул. Московская, 26

тел/факс (4822) 655-004

e-mail: volkovproekt@yandex.ru

Многоэтажная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:0200180 по ул. Левитана в г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения -Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)

Четвертый строительства (поз. №3)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

480-3-АС1_Изм.1

«Архитектурно-строительные решения»

Общий комплект

Главный инженер проекта

Захарченко Е.Ю.

Главный архитектор проекта

Жужук И.М.

Тверь 2026

Согласовано

Инв. № подл. 289
Подп. и дата 06.25
Взам. инв. №


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 480-З-АС1		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм. 1 (зам.)
2	План техподполья	Изм. 1 (зам.)
3	План 1 этажа на отм. 0,000	Изм. 1 (зам.)
4	План 2 этажа на отм. +3,900	Изм. 1 (зам.)
5	План 3 этажа на отм. +6,900	Изм. 1 (зам.)
6	План 4 этажа на отм. +9,900	Изм. 1 (зам.)
7	План 5 этажа на отм. +12,900	Изм. 1 (зам.)
8	План 6 этажа на отм. +15,900 и 8 этажа на отм. +21,900	Изм. 1 (зам.)
9	План 7 этажа на отм. +18,900 и 9 этажа на отм. +21,900	Изм. 1 (зам.)
10	План 10 этажа на отм. +27,900	Изм. 1 (зам.)
11	План выходов на кровлю	Изм. 1 (зам.)
12	План кровли	Изм. 1 (зам.)
13	Разрез 1-1	Изм. 1 (зам.)
14	Разрез 2-2	Изм. 1 (зам.)
15	Фасад в осях И-А	Изм. 1 (зам.)
16	Фасады в осях 1-4; А-Б, 4-1	Изм. 1 (зам.)
17	Фрагмент фасада в осях Б-Ж	Изм. 1 (зам.)
18	Фасады в осях 1-3; Ж-И, 3-1	Изм. 1 (зам.)
19	Фасад в осях И-А цветной	Изм. 1 (нов.)
20	Фасады в осях 1-4; А-Б, 4-1 цветной	Изм. 1 (нов.)
21	Фрагмент фасада в осях Б-Ж цветной	Изм. 1 (нов.)
22	Фасады в осях 1-3; Ж-И, 3-1 цветной	Изм. 1 (нов.)
23	Спецификация элементов заполнения проемов. Схемы	Изм. 1 (зам.)
24	Спецификация элементов заполнения проемов. Схемы	Изм. 1 (зам.)
24.1	Схемы элементов заполнения проемов	Изм. 1 (зам.)
24.2	Схемы элементов заполнения проемов	Изм. 1 (зам.)
24.3	Схемы элементов заполнения проемов	Изм. 1 (зам.)
25	Экспликация полов	Изм. 1 (зам.)
26	Спецификация металлических изделий	Изм. 1 (зам.)
26.1	Схемы Ог46 и Ог47	

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании утвержденной проектной документации, с учетом требований действующих строительных норм и правил по строительному проектированию РФ.
2. На участке запроектирован 10-ти этажный жилой дом (поз.№3) с помещениями общественного назначения на 1 этаже.
3. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола многоквартирного здания соответствующая абсолютной отметке 138.40 м.
4. Цветовое решение фасадов см. паспорт цветового решения.


27	Ведомость отделочных материалов фасадов	Изм. 1 (зам.)
28	Ведомость отделки помещений	
29.1	Развертки по межквартирным коридорам на типовых этажах	Изм. 1 (нов.)
29.2	Схема разверток по межквартирным коридорам	Изм. 1 (нов.)

						480-3-АС1				
						Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:02 00 180 по ул. Левитана в г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения – Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)				
Изм.1	–	Зам.	–		04.26	Четвертый этап строительства (поз. №3)	Стадия	Лист	Листов	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Р	1	34	
Разработал	Крыгина				06.25		Общие данные	ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР		
ГИП	Захарченко									
ГАП	Жужук									
Гл. констр.	Горбань									
Н.контр.	Волков									
Проверил	Нестеров									



--	--	--	--	--	--	--

[illegible]




Условные обозначения

- стены наружные: кладка из блоков газосиликатных U600x250x250/D600/B2,5/F35 по ГОСТ 31936-2007 (ГОСТ Р 76522-2022) на клею с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
- стены наружные: монолитный ж/б колон с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
- стены наружные: монолитная ж/б стена (ж/б) с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
- монолитные ж/б плиты с армированием;
- перегородки внутренние: кладка из блоков газосиликатных U600x250x250/D600/B2,5/F35 по ГОСТ 31936-2007 (ГОСТ Р 76522-2022) на клею;
- перегородки внутренние: газобетонные силикатные пустотелые блоки на клею;
- перегородки внутренние: газобетонные силикатные пустотелые блоки на клею;
- защита инженерных коммуникаций Г/В/В по п. 4.16 КНАУФ (Изоляция дышка из Г/В/В пола, 12,5 мм на одностороннем неметаллическом каркасе);
- эвакуационный перегородка между лестнично-лифтовым узлом и жилой комнатой: изолон 5 мм и газобетонный силикатный пустотелый блок 80 мм;
- эвакуационный перегородка между лестнично-лифтовым узлом и с/у, кухней: изолон 5 мм и газобетонный силикатный пустотелый блок 80 мм;


- 1 - тип заполнения дверного проема
- 2 - тип пола
- 3 - потолок подвесной по типу Армстронг, низ потолка на отст. +12,500"
- 4 - потолок с штукатуркой и последующей окраской

- Площадь помещений указаны без учета отделки
- Защиту инженерных коммуникаций Г/В/В по п. 4.16 КНАУФ (Изоляция дышка из Г/В/В пола, 12,5 мм на одностороннем неметаллическом каркасе) выполнять в соответствии с серий 10733-9-2.08 КНАУФ после полного монтажа всех коммуникаций
- На проемах дверей (дверей) для противопожарных шкафов ЛК1 располагать на высоте 500 мм от уровня пола. Размер проема 1000х1400 мм (см. АС1-4-23)
- На проемах дверей для сантехнических ниш с счетчиками ЛК1 располагать на высоте 500 мм от уровня пола. Размер проема 1000х200 мм (см. АС1-4-23)
- На проемах дверей для работы канализационных стояков (115 и 99 мм) располагать на высоте 1000 мм от уровня пола. Размер проема 300х250 мм (см. АС1-4-23)
- Выполнить устройство звукоизолирующей перегородки: изолон 5 мм + газобетонный силикатный блок 80 мм

480-3-АС1				Мультиквартирный жилой комплекс с помещениями общественного назначения в капремонтном здании 64х40х0,00 00 00 по ул. Лейтенанта В. Г. Тарас, 18-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - третий этап строительства (этап №3) и четвертый этап строительства (этап №3)			
Исполн.	Зам.	Монтаж	Полн.	Исполн.	Зам.	Монтаж	Полн.
Разработчик	Заказчик	Проектировщик	Инженер	Разработчик	Заказчик	Проектировщик	Инженер
Л.П. Кондратьев	А.В. Кондратьев	А.В. Кондратьев	А.В. Кондратьев	Л.П. Кондратьев	А.В. Кондратьев	А.В. Кондратьев	А.В. Кондратьев
Начальник	Генеральный директор	Проектировщик	Инженер	Начальник	Генеральный директор	Проектировщик	Инженер
Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись	Подпись
План 4 этажа на отст. +9,900				ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР			
Кондратьев				А.В. Кондратьев			



Условные обозначения




- стены наружные: кладка из блоков газосиликатных U600х250х250/D600х250/35 по ГОСТ 31960-2007 ГОСТ Р 7052-2022 на клею с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
- стены наружные: монолитный ж/б плитон с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
- стены наружные: монолитный ж/б стена (А/С) с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
- монолитные ж/б плиты с армированием;
- перегородки внутренние: кладка из блоков газосиликатных U600х250х250/D600х250/35 по ГОСТ 31960-2007 ГОСТ Р 7052-2022 на клею;
- перегородки внутренние: газобетонные силикатные пустотелые блоки на клею;
- перегородки внутренние: газобетонные силикатные полнотелые блоки на клею;
- защита инженерных коммуникаций Г/В/В по пути 626х КНАУФ (обусловленная вышка из Г/В/В пола, 12,5 мм на основании металлокаркаса);
- эвакуационный переборка между лестнично-подъездным залом и жилым коридором: изолон 5 мм и газобетонный силикатный пустотелый блок 80 мм;
- эвакуационная переборка между лестнично-подъездным залом и с/у: изолон 5 мм и газобетонный силикатный полнотелый блок 80 мм;

- 1 - тип заполнения дверного проема
- 2 - тип пола
- 3 - потолок подвесной по типу Армстронг, низ потолка на отст. +1500*
- 4 - потолок с штукатуркой и последующей окраской

- Площади помещений указаны без учета отделки
- Защитный инженерный канал К/В/В по пути КНАУФ С 436 (обусловлена вышка из Г/В/В пола, 12,5 мм на основании металлокаркаса) Выпущены в соответствии с серий 10733-9-2.08 КНАУФ после полного монтажа всех коммуникаций
- На проем лекот (Л/В) для канализационных шахт Л/С1 расположить на высоте 500 мм от уровня пола. Размер проема 1000х450 мм (см. АС1-п.23)
- На проем лекот для канализационных шахт Л/С1 расположить на высоте 500 мм от уровня пола. Размер проема 1000х450 мм (см. АС1-п.23)
- На проем лекот для канализационных шахт Л/С1 расположить на высоте 1000 мм от уровня пола. Размер проема 3000х250 мм (см. АС1-п.23)
- Выполнить устройство эжекционирующей перегородки: изолон 5 мм + газобетонный силикатный блок 80 мм

480-3-АС1				Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в административном корпусе 6540102 00 000 по ул. Лейтенанта Ш. Ткача, 18-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - третий этап строительства (этап №10 и четвертый этап строительства (этап №13))			
Испол.	Зам.	Инж.	Арх.	Проект.	Арх.	Лист	Лист
Разработчик	Заказчик	Проектировщик	Проверщик	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер
Л.П.	К.П.	Г.П.	Г.П.	Г.П.	Г.П.	Г.П.	Г.П.
Начальник	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор	Генеральный директор
Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик



Условные обозначения

-стены наружные: кладка из блоков газосиликатных
U600x250x250/D600/B2,5/F35 по ГОСТ 31936-2007 (ГОСТ Р 7052-2022) на клею с
наружным минераловатным утеплением и системой фасадной
штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);

-стены наружные: монолитный ж/б пилот с наружным минераловатным
утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной
краской (при необходимости);

-стены наружные: монолитная ж/б стена (ж/б) с наружным
минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки,
покраской фасадной краской (при необходимости);

-монолитные ж/б пилоны с армированием;

-перегородки внутренние: кладка из блоков газосиликатных
U600x250x250/D600/B2,5/F35 по ГОСТ 31936-2007 (ГОСТ Р 7052-2022) на клею;

-перегородки внутренние: газобетонные силикатные пустотелые блоки
на клею;

-перегородки внутренние: газобетонные силикатные пустотелые блоки на
клею;

-защита инженерных коммуникаций Г/В/В по полу 626 КНАУФ
(Искусственная дышка из Г/В/В пола, 12,5 мм на одностороннем
каркасе);

-эвакуационный перегородка между лестнично-платформенным залом и
жилой комнатой: изолон 5 мм и газобетонный силикатный пустотелый
блок 80 мм;

-эвакуационная перегородка между лестнично-платформенным залом и с/у:
жилой изолон 5 мм и газобетонный силикатный пустотелый блок 80 мм;

1 - тип заполнения дверного проема

2 - тип пола

3 - потолок подвесной по типу Армстронг, из папката на ст. +18,500*16
эпоксид и +24,500*18 эпоксид

4 - потолок с штукатуркой и последующей окраской

- Площадь помещений указаны без учета отделки
- Эквивалентный уровень звуковой мощности (ЭУМ) по полу КНАУФ С 436 (Искусственная дышка из Г/В/В пола, 12,5 мм на одностороннем каркасе) Выполнить в соответствии с серий 10733-9-2.08 КНАУФ после полного монтажа всех коммуникаций
- На проем: лекот (Лекот) для коллекторных шкафов ЛК1 расположить на высоте 500 мм от уровня пола. Размер проема: 1000х450 мм (ст. АС1-+23)
- На проем: лекот (Лекот) для коллекторных шкафов ЛК1 расположить на высоте 500 мм от уровня пола. Размер проема: 1000х450 мм (ст. АС1-+23)
- На проем: лекот (Лекот) для коллекторных шкафов ЛК1 расположить на высоте 500 мм от уровня пола. Размер проема: 1000х450 мм (ст. АС1-+23)
- Выполнить устройство звукоизолирующей перегородки: изолон 5 мм + газобетонный силикатный блок 80 мм



480-3-АС1				Мультиквартирный жилой комплекс с помещениями общественного назначения в микрорайоне «Бирюльское» 64-04-00-00-00 по ул. Лобановский в г. Троицк, 18-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - третий этап строительства (этап №3) и четвертый этап строительства (этап №3)			
Этап	Вид	Дом	М	П	С	Л	Л
Разработка	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик
ГИП	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик
ЛП	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик
Начальник	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик
Проектировщик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик

План 6 этажа на ст. +5,900 и 8
этажа на ст. +21,900

ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР

Компьютер


A24x




- Условные обозначения:**
- стены наружные: кладка из блоков газосиликатных 1600x250x250/1600x25/50 по ГОСТ (19360-2007 ГОСТ Р 70522-2022) на клею с наружной поверхностью утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
 - стены наружные: монолитные ж/б плиту с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
 - стены наружные: монолитные ж/б плиту (ж/к) с наружными минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
 - монолитные ж/б плиты с армированием;
 - перегородки внутренние: кладка из блоков газосиликатных 1600x250x250/1600x25/50 по ГОСТ (19360-2007 ГОСТ Р 70522-2022) на клею;
 - перегородки выпуклые: пазогребневые силикатные пустотелые блоки на клею
 - перегородки выпуклые: пазогребневые силикатные полнотелые блоки на клею
 - защита укрупненных армированных ГРВБ по типу СЗН КНАУФ (объемная обвязка из ГВЛБ плиты 12,5 мм на основании неметаллическом каркасе)
 - эвакуационная перегородка: между лестнично-подиумной залом и кабиной лифта: изолон 5 мм и пазогребневый силикатный пустотелый блок 80 мм
 - эвакуационная перегородка: между лестнично-подиумной залом и кабиной лифта: изолон 5 мм и пазогребневый силикатный полнотелый блок 80 мм

- ① - тип заполнения дверного проема
-  - тип пола
-  - потолок подвесной по типу Армстронг, низ потолка на опл. +21,500" (7 этаж) и +27,500" (9 этаж)
-  - потолок с штукатуркой и последующей окраской

- [illegible]



Условные обозначения




- стены наружные: кладка из блоков газосиликатных 1000х250х250/600х82,5/35 по ГОСТ 31968-2007 ГОСТ Р 76522-2022 на клею с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
- стены наружные: минералитный ж/б пилот с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
- стены наружные: минералит ж/б стена (ж/б) с наружным минераловатным утеплением и системой фасадной штукатурки, покраской фасадной краской (при необходимости);
- минералитные ж/б пилоты с армированием;
- перегородки внутренние: кладка из блоков газосиликатных 1000х250х250/600х82,5/35 по ГОСТ 31968-2007 ГОСТ Р 76522-2022 на клею;
- перегородки внутренние: газобетонные силикатные пустотелые блоки на клею;
- перегородки внутренние: газобетонные силикатные полнотелые блоки на клею;
- защита инженерных коммуникаций ГРПВ по пути 626х КН4УР (обусловлена вышка из ГРПВ пола, 12,5 мм на одноканальный металлический каркас);
- эвакуационная перегородка между лестнично-лифтовой узлом и жилой комнатой: изолон 5 мм и газобетонный силикатный пустотелый блок 80 мм;
- эвакуационная перегородка между лестнично-лифтовой узлом и с/п. комнатой: изолон 5 мм и газобетонный силикатный полнотелый блок 80 мм;

- 1 - тип заполнения дверного проема
- 2 - тип пола
- 3 - потолок подвесной по типу Армстронг, низ потолка на отст. +30-500*
- 4 - потолок с штукатуркой и последующей окраской

- Площади помещений указаны без учета отделки
- Защитный инженерный канал КН4УР по пути 626х КН4УР (обусловлена вышка из ГРПВ пола, 12,5 мм на одноканальный металлический каркас) выполнять в соответствии с серий 10733-9-2.08 КН4УР после полного монтажа всех коммуникаций
- На проем люка (дверца) для канализационных шахт Л/С1 расположить на высоте 500 мм от уровня пола. Размер проема 1000х450 мм (см. АС1-4-23)
- На проем люка для канализационных шахт Л/С1 расположить на высоте 500 мм от уровня пола. Размер проема 1000х450 мм (см. АС1-4-23)
- На проем люка для канализационных шахт Л/С1 расположить на высоте 1000 мм от уровня пола. Размер проема 3000х250 мм (см. АС1-4-23)
- Выполнить устройство звукоизолирующей перегородки: изолон 5 мм + газобетонный силикатный блок 80 мм

480-3-АС1				Многоквартирный жилой комплекс с помещениями общественного назначения в административном здании 64х40х0,00 00 00 по ул. Лейтенанта В. Г. Тарасова, 18-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - третий этап строительства (этап №3) и четвертый этап строительства (этап №4)			
Этап	Вид	Деталь	Масштаб	План	Сечение	Лист	Лист
Разработка	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик
ГИП	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик
ГИП	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик	Заказчик
Начальник	Начальник	Начальник	Начальник	Начальник	Начальник	Начальник	Начальник
Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик	Проектировщик

Разрез 1 - 1



Техноласт ПЛАМЯ СТОП	
Унифлекс ВЕНТ П	
Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ М1	
Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов	
XPS ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE -4,2%	
XPS ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE -2,1%	
XPS ТЕХНИКОЛЬ CARBON PROF	- 150 мм
Технобарьер	
Ж/б монолитная плита B25	- 180 мм

Система тонкослойного штукатурного фасада	
ТН-ФАСАД Профи ТЕХНИКОЛЬ	
Краска силиконовая фасадная ТЕХНИКОЛЬ 901	
Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНИКОЛЬ 301	
Грунтовка универсальная ТЕХНИКОЛЬ 010	
Стеклосетка фасадная щелочестойкая ТЕХНИКОЛЬ 2000	
Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНИКОЛЬ 210	
для плит из минеральной ваты	
Минераловатный утеплитель Технофас Оптима	
на тарельчатых анкерах	- 100 мм
Штукатурно-клеевая смесь ТЕХНИКОЛЬ 210	
для плит из минеральной ваты	
Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНИКОЛЬ 020	
Кладка из блоков газосиликатных 1/600x250x250/D600/B2,5/F35	
по ГОСТ 31360-2007 (ГОСТ Р 70522-2022) на клей	- 250 мм

Система фасадной теплоизоляции СФТК "Baumit-White Hills Mineral" :	
Декоративный кирпич по типу "Дворец Брик"	
Клеевой плиточный слой	2-6 мм
Проникающая грунтовка (при необходимости)	
Армированный слой с усиленной сеткой из стеклооблока	- 5-8 мм
Минераловатные плиты базальтовых пород по ГОСТ 32314-2023	
на тарельчатых анкерах	- 100 мм
Клеевой состав	- более 5 мм
Грунтовка глубокого проникновения (при необходимости)	
Кладка из блоков газосиликатных 1/600x250x250/D600/B2,5/F35	по ГОСТ 31360-2007 (ГОСТ Р 70522-2022) на клей
	- 250 мм

Профилированная мембрана PLANTER	
Утеплитель - экструдированный пенополистирол - 50 мм	
Гидроизоляция - Техноласт ФУНДАМЕНТ 2 слоя	
Праймер битумный Техноколь М01	
Монолитная ж/б стена B25 F150 W8 - 200 мм	


Конструкция пола - 80 мм	
Утеплитель - пенополистирол X=40 кг/м3 - 100 мм	
Монолитная ж/б плита B25 - 200 мм	


Конструкция пола - 100 мм	
Монолитная ж/б плита B25 - 180 мм	
Грунтовка уплотняющая	Клеевой состав
Минераловатный утеплитель Технофас Оптима (или аналог) - 150 мм	
на тарельчатых анкерах	Базовый армирующий слой
Стеклоканевая сетка	
Кварцевая грунтовка	Декоративная штукатурка с окраской


Монолитная ж/б плита B25 F200 W10	
Стяжка из цементно-песчаного р-ра М50	- 30 мм
Гидроизоляция - Техноласт ФУНДАМЕНТ 2 слоя	- 10 мм
Праймер битумный Техноколь 01	
Бетонная подготовка B7,5 - В15	- 100 мм
Песчаная подушка с коэф. уплотнения 0,95	- 200 мм
Группа основания	

				480-3-АС1		
Изм. 1				Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в казастроном квартале 69-40-02 00 180 по ул. Левитана в г. Тбили, 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (поз. №3) и четвертый этап строительства (поз. №3)		
Изм. 1				Четвертый этап строительства (поз. №3)		
Изм. 1				Стадия		
Изм. 1				Лист		
Изм. 1				Листов		
Изм. 1				Р		
Изм. 1				13		
Изм. 1				Проектный центр		
Изм. 1				Разрез 1-1		
Изм. 1				Проектный центр		
Изм. 1				Копировал		
Изм. 1				А1		

Техноэласт ПЛАМЯ (ТОП)	
Чизлфлекс ВЕНТ П	
Прямой втулочный ТЕХНОНИКОЛЬ №1	
Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов	
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE - 4,2%	
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE - 2,1%	
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF	- 150 мм
Технобарьер	
X/8 монолитная плита B25	- 180 мм


[illegible]






1. Данный лист см. с 480-3-АС1 и 20.
2. Декоративные штукатурные выступы 10 мм выполняются на всех подобных элементах.

480-3-АС1				Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 50:04/02:00:001 по ул. Лейкина в г. Тольятти, 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (этап М3) и четвертый этап строительства (этап М3)		
Изд. № 01	Лист № 01	Всего листов 16	Дата 01.26.2025	Исполн. Р	Лист 16	Листов
Разработчик	Красильников	Проектировщик	Захарченко	Ген. констр.	Гарбиль	Исполн.
Ген. констр.	Михайлов	Проектировщик	Михайлов	Ген. констр.	Гарбиль	Исполн.
Проектировщик	Михайлов	Проектировщик	Михайлов	Ген. констр.	Гарбиль	Исполн.



1. Данный лист см. с 480-3-AC1 и 22.
2. Декоративные штукатурные работы 10 мм выполняются на всех рабочих элементах.

480-3-AC1				Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 50:04/02:00:00 по ул. Лейкина в г. Тольятти, 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения. Третий этап строительства (этап №1 и четвертый этап строительства (этап №2)).			
Исполн.	Зина	Дата	04.26	Разработчик	Красильников	Дата	06.25
Маст.	Иванов	Лист	1 из 1	Заказчик	Министерство	Дата	06.25
ГИП	Иванов	Лист	1 из 1	Заказчик	Министерство	Дата	06.25
Г.АП	Иванов	Лист	1 из 1	Заказчик	Министерство	Дата	06.25
Г.Л.контр.	Иванов	Лист	1 из 1	Заказчик	Министерство	Дата	06.25
Г.Контр.	Иванов	Лист	1 из 1	Заказчик	Министерство	Дата	06.25
Г.Проект	Иванов	Лист	1 из 1	Заказчик	Министерство	Дата	06.25
Фасад в осях 1-3, Ж-И, 3-1				ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР			
Копировать				A2x4			




Лист 1 из 1
Изд. 1.0
2026

- 1. См. с паспортом цветового решения.
- 2. Декоративные штукатурные вставки 10 мм см. 480-3-АС1 и 15.

	RAL 9003
	RAL 6006
	RAL 8004

480-3-АС1			
Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69-01/02-00-180 по ул. Ледяная в с. Тавры, 10-й этаж, жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (этап №3)			
Изм.	Коп. уч.	Лист	Лист
Разработал	Крыжова	04.26	04.26
ГАП	Жуков		
Гл. констр.	Горбань		
Проектиров.	Нестеров		
Четвертый этап строительства (этап №3)		Статус	Лист
Р		19	
Фасад в осях И-А цветной		ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР	
Копировал		А2х3	



1. См. с паспортом цветового решения.
2. Декоративные штукатурные выступы 10 мм см. 480-3-АС1 л.16

	RAL 9003
	RAL 6006
	RAL 8004



[illegible]



	RAL 9003
	RAL 6006
	RAL 8004

- См. с паспортом цветового решения.
- Декоративные штукатурные вставки 10 см см. 480-3-АС1 и 17.

480-3-АС1					
Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:04:02:00:180 по ул. Ледяная в г. Тобольск, 10-й этаж, 10-й этаж, 10-й этаж с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (этап №3)					
Изм.	№	Лист	№ док.	Дата	
Разработал	Крыженин			04.26	
СДП	Жуков				
С.п. констр.	Горбань				
Проконтр.	Нестеров				
Проверил	Нестеров				
Четвертый этап строительства (этап №3)				Статус	Лист
Фрагмент фасада в осях Б-Ж цветной				Р	21
Копировал				ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР	



1. См. с паспортом цветового решения.
2. Декоративные штукатурные выступы 10 мм см. 480-3-АС1 л.18

[illegible]

Спецификация элементов заполнения проемов									
Поз.	Обозначение	Наименование	Количество, ед.шт.				Масса, кг	Примечание	
			подол	1	2-15	Крылья			Всего
Дверные блоки в составе витражных конструкций									
1	Индивидуального изготовления	Витраж ВАКУ СПД 3066-1640 В1 по тупу ГОСТ 21519-2003/ дверь ДАН О Бпр Оп Пр 2450*-1210* по тупу ГОСТ 23747-2014	-	17	-	-	17	Дободчик, ст/пакет триплекс, в с-ве витража. Комплект. наруж. метал. откосами RAL9005. См схему	
1*		Витраж ВАКУ СПД 3066-1640 В1 по тупу ГОСТ 21519-2003/ дверь ДАН О Бпр Оп Л 2450*-1210* по тупу ГОСТ 23747-2014	-	17	-	-	17		
2	Индивидуального изготовления	Витраж ВАКУ СПД 3066-2000 В1 по тупу ГОСТ 21519-2003/ дверь ДАН О Бпр Оп Пр 2450*-1210* по тупу ГОСТ 23747-2014	-	5	-	-	5	Тамбурная. Дободчик, ст/пакет триплекс, в с-ве витража. См. схему	
2*		Витраж ВАКУ СПД 3066-2000 В1 по тупу ГОСТ 21519-2003/ дверь ДАН О Бпр Оп Л 2450*-1210* по тупу ГОСТ 23747-2014	-	1	-	-	1		
3	Индивидуального изготовления	Витраж EIWS 30 3066-2000/ дверь EIWS 30 правая 2450*-1210*		1			1	Тамбурная. Дободчик, теплый профиль, пр/пж. стеклопакет. См. схему	
3*		Витраж EIWS 30 3066-2000/ дверь EIWS 30 левая 2450*-1210*	-	2	-	-	2		
3.1*		Витраж EIWS 60 3066-3390/ дверь EIWS 60 левая 2450*-1210*	-	1	-	-	1		
3	Индивидуального изготовления	Витраж ВАКУ СПД 3066-3390 В1 по тупу ГОСТ 21519-2003/ дверь ДАН О Бпр Оп Пр 2450*-1210* по тупу ГОСТ 23747-2014	-	1	-	-	1	Тамбурная. Дободчик, ст/пакет триплекс, в с-ве витража. См. схему	
Дверные блоки									
4	ГОСТ 23747-2014	ДАН О Оп Пр Бпр Ф Р 3066-1250	-	4	-	-	4	Дободчик, триплекс Комплект. наруж. метал. откосами RAL9005	
5	ГОСТ 31173-2016	ДСН, А, Оп, Пр, Бпр, Н, Псп, МЗ, О 2100-1100	-	3	-	-	3	Дободчик. Комплект. наруж. метал. откосами RAL9005.	
5*		ДСН, А, Оп, Л, Бпр, Н, Псп, МЗ, О 2100-1100	-	1	-	-	1		
7	ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 1600*-1060 правая EI 30	-	-	-	2	2	Дободчик	
7*		ДПС 01 1600*-1060 левая EI 30	-	-	-	4	4		
8		ДПС 01 3066-1250 правая EI 30	-	2	-	-	2	Тамбурная. Фрамуга, пр/пж. стеклопакет, дободчик	
8*		ДПС 01 3066-1250 левая EI 30	-	4	-	-	4		
9		ДПС 01 2100-1250 правая EI 30	-	1	-	-	1	Дободчик, утепленная	
10	ГОСТ 31173-2016	ДСВ, В, Оп, Пр, Бпр, П2пс, МЗ, О 2100-1100	-	1	-	-	1	Электронный доступ	
10*		ДСВ, В, Оп, Л, Бпр, П2пс, МЗ, О 2100-1100	-	1	-	-	1		
10.1*		ДСН, А, Оп, Л, Бпр, Вн, Псп, МЗ, О 2100-1100	-	3	-	-	3	Замок	
11		ДСВ, В, Оп, Пр, Бпр, П2пс, МЗ, О 2100-910	-	5	-	-	5		
11*		ДСВ, В, Оп, Л, Бпр, П2пс, МЗ, О 2100-910	-	2	-	-	2	Замок-защелка	
12		ДСВ, В, Оп, Пр, Бпр, П2пс, МЗ, О 2100-710	-	1	-	-	1		
12*		ДСВ, В, Оп, Л, Бпр, П2пс, МЗ, О 2100-710	-	1	-	-	1	Электронный доступ	
12.1		ДСВ, В, Оп, Л, Бпр, П2пс, МЗ, О 2100-710	-	1	-	-	1		
13		ДСВ, В, Оп, Пр, Бпр, П2пс, МЗ, О 2100-1060	1	-	-	-	1	Замок	
14*		ГОСТ Р 57327-2016	ДПС 01 2100-910 левая EI 30	-	-	1x9	-	9	Дободчик, замок
15	ДПС 01 2100-1250 правая EIWS 30				1x9		9	Остекление пр/пж стеклопакет, дободчик	
15*	ДПС 01 2100-1250 левая EIWS 30		-	-	1x9	-	9		
16	ДПС 01 2100-1250 правая EIWS 60		-	-	8x9	-	72		
16*	ДПС 01 2100-1250 левая EIWS 60		-	-	3x9	-	27		
17	ДПС 01 1760-1060 правая EI 60	2	-	-	-	2	Замок, дободчик		
17*	ДПС 01 1760-1060 левая EI 60	3	-	-	-	3			
18	ДПС 01 2100-1060 правая EI 60	1	-	-	-	1			
18*	ДПС 01 2100-1100 левая EI 60	1	-	-	-	1			
19	ГОСТ 31173-2016	ДСЧЗ, Г, Оп, Пр, Бпр, Псп, МЗ, УЗ 2100-1010	-	-	25x9	-	225	Замок, глазок, номер квартиры метал.	
19*		ДСЧЗ, Г, Оп, Л, Бпр, Псп, МЗ, УЗ 2100-1010	-	-	17x9	-	153		
20*		ДСВ, В, Оп, Л, Бпр, П2пс, МЗ, О 2100-110	-	1	-	-	1		Замок-защелка
21*	ГОСТ 31173-2016	ДАВ О Оп Л Бпр Ф Р 3066-1250	-	1	-	-	1	Электронный доступ	

Согласовано

Инд. № подл. 289

Взам. инд. № 06.25

Подп. и дата

1

1* зеркально

2

2* зеркально

3

3* зеркально

3.1

3.1*

3.1* EIWS 60

4

4* зеркально

4* EIWS 30

8

8* зеркально

Примечание:

1. Окончательные размеры перед изготовлением изделий специализированными фирмами принять после выполнения всех обмеров на построенном объекте. Открывание согласно схеме.

2. Наружные двери, двери лестничных клеток выполнять с уплотнением в притворах, с дободчиками самозакрывания.

3. Остекление дверей выполнять – стеклом триплекс.

4. Двери противопожарные должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, опред. ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ Р 57327-2016. Для герметизации противопожарных дверей и преград применить термоуплотнительную самоклеющуюся ленту ЛТСМ-1 на основе состава Металакс-ВМ (толщина 1.6±1мм), с сертификатом на срок службы не менее 10 лет, температурный режим эксплуатации от -50°С до +50С. На каждую противопожарную дверь установить дободчик.

5. Профиль и непрозрачные поверхности всех изделий, выходящие на фасады выполнять согласно паспорту цветового решения. Со стороны помещений согласно дизайн-проекту.

							480-3-AC1
Изм.1	-	Зам.	-		04.26	Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:02 00 180 по ул. Левитана в г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения – Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал	Крыгина				06.25	Четвертый этап строительства (поз. №3)	
ГИП	Захарченко					Стадия	Лист
ГАП	Жужок					Р	23
Гл. констр.	Горбань					ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР	
Н.контр.	Волкоб					Экспликация элементов заполнения проемов. Схемы	
Проверил	Нестеров						

Копировал

A2

Создано

Изм. №

289

Взам. инв. №

06.75

Продл. и дата

06.75

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество, ед.шт.													Масса, кг	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Крыша	Всего			
Оконные блоки																	
OK1	ГОСТ 30674–2023	О–П– 800х800 ОСП Н	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6		компл. бн. подоконник, ОКЗ компл. нар. металл. откосами и отливом RAL 9005		
OK2		О–П– 1770х800 ОСП Н	-	11	12	12	12	12	12	12	12	-	107				
OK3		О–П– 2680х800 ОСП Н	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11				
OK3.1		О–П– 3310х800 ОСП Н	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
OK4		О–П– 1766х800 ОСП К УБД	-	5	5	5	5	5	5	5	5	-	45		откр. см. схему, замок безопасности		
OK4*		О–П– 1766х800 ОСП К УБД	-	4	3	3	3	3	3	3	3	-	28				
OK4K		О–П– 1766х800 ОСП К ВК УБД	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		откр. см. схему, замок безопасности, климатический приточный клапан		
OK5		О–П– 2672х800 ОСП Н	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		компл. нар. металл. откосами и отливом RAL 9005		
OK5.1		О–П– 2672х700 ОСП Н	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
OK6		О–П– 1766х700 ОСП К УБД	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	9		откр. см. схему, замок безопасности		
OK7		О–П– 1766х1830 ОСП К ВК УБД	-	56	32	33	32	33	32	33	32	33	-	316		откр. см. схему, замок безопасности, климатический приточный клапан	
OK7*		О–П– 1766х1830 ОСП К ВК УБД	-	41	23	23	23	23	23	23	23	-	225				
OK7B		О–П– 1766х1830 ОСП К ВК УБД	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	8		откр. см. схему, профиль RAL 9003 полностью, климатический приточный клапан		
OK7.1		О–П– 1766х1830 ОСП К ВК УБД	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	5		откр. см. схему, замок безопасности, климатический приточный клапан		
OK8		О–П– 2672х1830 ОСП К	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33		откр. см. схему, компл. нар. металл. откосами и отливом RAL 9005		
OK8*		О–П– 2672х1830 ОСП К	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21				
OK8.1	О–П– 2672х1830 Р2СП К	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		в компл-е с жалюзийной вентиляцией, компл. нар. металл. откосами и отливом RAL 9005. См. схему			
OK9	О–П– 1766х(870+1830) Р2СП К ВК УБД	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4		откр. см. схему, замок безопасности, климатический приточный клапан			
OK9*	О–П– 1766х(870+1830) Р2СП К ВК УБД	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4					
OK10	О–П– 2672х(870+1830) Р2СП	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		компл. нар. металл. откосами и отливом RAL 9005			
OK10*	О–П– 2672х(1830+870) Р2СП	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
Балконные блоки																	
B51	ГОСТ 30674–2023	Б–П– 2440/1766х1930 СпСП ПОТ/ОТ ВК	-	-	23	23	23	23	23	23	23	23	-	184		откр. см. схему, профиль RAL 9003 полностью, климатический приточный клапан	
B51*		Б–П– 2440/1766х1930 СпСП ПОТ/ОТ ВК	-	-	17	17	17	17	17	17	17	-	136				
B51.1*		Б–П– 2440/1766х1930 СпСП ПОТ/ОТ ВК	-	-	2	2	2	2	2	2	2	-	16		откр. см. схему, профиль RAL 9003 полностью, без клапана		
Остекление балконов																	
O51	Индивидуального изготовления	ОБ/Л–А– 2820/2046х(1150*+3260*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4		цвет профиля с вн. стороны RAL 9003, с наружной стороны RAL 9005. Откр. раздвижное. См. схему	
O51.1		ОБ/Л–А– 2046х(1150*+3140*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4				
O52		ОБ/Л–А– 2820х(1150*+3250*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	7				
O52.1		ОБ/Л–А– 2046х(1150*+3250*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1				
O53		ОБ/Л–А– 2820х(1150*+3260*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	16			
O53.1		ОБ/Л–А– 2046х(1150*+3260*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	16			
O54		ОБ/Л–А– 2820х(1150*+3700*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4			
O54.1		ОБ/Л–А– 2046х(1150*+3700*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	4			
O55		ОБ/Л–А– 2820х(1150*+4750*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4			
O55.1		ОБ/Л–А– 2046х(1150*+4750*+1150*)–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	4			
Остекление лоджий																	
O11	Индивидуального изготовления	ОБ/Л–А– 2820х2700*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	8		цвет профиля с вн. стороны RAL 9003, с наружной стороны RAL 9005. Откр. раздвижное. См. схему	
O11.1		ОБ/Л–А– 2046х2700*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	8				
O12		ОБ/Л–А– 2820х2750*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	7				
O12.1		ОБ/Л–А– 2046х2750*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1				
O13		ОБ/Л–А– 2820х2710*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	7		цвет профиля с двух сторон RAL 9003. Откр. раздвижное. См. схему		
O13.1		ОБ/Л–А– 2046х2770*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1				
O14		ОБ/Л–А– 2820х2800*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	7				
O14.1		ОБ/Л–А– 2046х2800*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1				
O15		ОБ/Л–А– 2820х2850*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	8		цвет профиля с вн. стороны RAL 9003, с наружной стороны RAL 9005. Откр. раздвижное. См. схему		
O16		ОБ/Л–А– 2820х2880*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	7				
O16.1	ОБ/Л–А– 2046х2880*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1					
O17	ОБ/Л–А– 2820х2890*–Р3–6М1 по тупу ГОСТ 23166–2024	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	16				

Примечание:

1.

Окончательные размеры перед изготовлением изделий специализированными фирмами принять после выполнения всех объемов на поставленном объекте. Открытые стороны согласно схеме.

2.

Фирма-изготовитель при производстве оконных и балконных блоков обеспечить для изделий индекс изоляции транспортного шума не менее R=34,4 дБа. По ГОСТ 23166–2024 класс изделий по приведенному сопротивлению теплопередаче не менее В* (от 0,62 Вт/См²).

3.

Оконные и балконные блоки комплектовать замками безопасности.

4.

Оконные и балконные блоки, отмеченные в примечании, комплектовать приточными климатическими клапанами по тупу Airbox Comfort, Ventec VT 35, Aergera EMM2.

5.

Оконные блоки комплектовать оконным отливом цвет RAL 9005.

480-3-AC1

Многоквартирная жилая застройка с повышением общественного назначения в кадре строит. Квартале 69-002 00 180 по ул. Лейкина в г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с повышением общественного назначения - Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)

Четвертый этап строительства (поз. №3)

Стадия

Лист

Листов

Экспликация элементов заполнения проемов. Схемы

ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР

Копировал

A1

Согласовано


Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

06.25

289




Примечание:

11. Данный лист см. с 480-3-АС1 л.24

						480-3-АС1			
						Многokвартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:02 00 180 по ул. Левитана в г. Твери, 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения – Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)			
Изм.1	–	Зам.	–		04.26	Четвертый этап строительства (поз. №3)	Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Р	24.1	
Разработал		Крыгина			06.25				
ГИП		Захарченко							
ГАП		Жужук							
Гл. констр.		Горбань				Схемы элементов заполнения проемов	ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР		
Н.контр.		Волков							
Проверил		Нестеров							

Копировал


А3



Примечание:

1. Данный лист см. с 480-3-АС1 л.211

						480-3-АС1			
						Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69-4-02.00.180 по ул. Левшина в г. Твери, 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)			
Изм.	Кор. ин.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Четвертый этап строительства (поз. №3)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Крыгина	19		06.25			Р	24.2	
ГИП	Захарченко								
Гл. констр.	Горбань								
Н.контр.	Волков								
Проверил	Нестеров					Схемы элементов заполнения проемов			ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР



Примечание:

1. Данный лист см. с 480-3-АС1 л.211

						480-3-АС1			
						Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в казавстроном квартале 69-40-02 00 180 по ул. Левитана в г. Твери, 10-ту этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)			
Изм.	Кал. ин.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Четвертый этап строительства (поз. №3)	Стадия	Лист	Листов
Разработчик		Крыгина		<i>Крыгина</i>	06.25				
ГИП		Захарченко		<i>Захарченко</i>				Р	24.3
ГАП		Журик		<i>Журик</i>					
Гл. констр.		Горбань		<i>Горбань</i>					
Н.контр.		Волков		<i>Волков</i>		Схемы элементов заполнения проемов	ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР		
Проверил		Нестеров		<i>Нестеров</i>					

Согласовано

Экспликация полов





Площадь,
м²

- 480-3-AC1

Копировал

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
289	06.25	



1. Ограждения выполнить из стали С235 по ГОСТ 27772-88. Открытые торцы труб - глушить.
3. Сварка производится электродуговая по ГОСТ 5264-80 электродами ГОСТ 9467-75.
4. Катет шва соответствует минимальной толщине свариваемых деталей. Все выступающие (видимые) сварные стыки зашлифовать.
5. Защиту металлических ограждений от коррозии выполнить нанесением грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 за два раза в соответствии с требованием СП 72.13330.2011 и окрасить за два раза эмалью для наружных работ. Цвет краски RAL 9005.

						480-3-АС1			
						Множкквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:02 00 180 по ул. Левитана в г. Твери, 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения – Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Четвертый этап строительства (поз. №3)	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Жужук				06.25		Р	26.1	
ГИП	Захарченко								
ГАП	Жужук								
Гл. констр.	Горбань								
Н.контр.	Волков					Схемы Ог46 и Ог47	ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР		
Проверил	Нестеров								

Ведомость отделочных материалов фасадов

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Камень декоративный	м2	2 036,0	
2	Окраска штукатурка по минвате, в том числе:	м2	10 197,0	
	окраска штукатурка по минвате низ плит в западениях	м2	126,0	
	окраска штукатурка по минвате стены нар. 2 эт.	м2	680,0	
	окраска штукатурка по минвате стены нар. 3-10 эт.	м2	5 338,0	
	окраска штукатурка по минвате стены нар. выходы на кровлю	м2	340,0	
	окраска штукатурка по минвате стены нар. откосы оконные блоки	м2	517,0	
	окраска штукатурка по минвате стены нар. лоджии/ балконы 3-10 эт.	м2	2 880,0	
	окраска штукатурка по минвате стены нар. откосы балконные блоки	м2	316,0	
3	Окраска штукатурка по минвате/ без минваты парапет (наружный контур)	м2	627,0	
4	Окраска штукатурка без минваты, в том числе:	м2	2 581,0	
	окраска низ плит лоджий/ балконов 3 эт.	м2	161,0	
	окраска штукатурка без минваты стены нар, экраны	м2	733,0	
	окраска штукатурка без минваты лоджий стены вн, экраны	м2	600,0	
	окраска потолков лоджий/ балконов	м2	1 087,0	

Согласовано

Примечание

1. Уточненные размеры оконных и балконных блоков, количество и размеры остекления лоджий и балконов будут даны в спецификации элементов заполнения проемов.

Инв. № подл.	289	Подп. и дата	06.25	Взам. инв. №	
Изм.1 - Зам. - 04.26 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата Разработал Журук ГИП Захарченко ГАП Журук Гл. констр. Горбань Н.контр. Волков Проверил Нестеров 480-3-АС1 Многokвартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:02 00 180 по ул. Левитана в г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3) Четвертый этап строительства (поз. №3) Ведомость отделочных материалов фасадов Стадия Лист Листов Р 27 ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР					


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
289	<i>[Signature]</i> 06.25	

Развертка межэтажного коридора в секции I

Architectural floor plan of a corridor (Коридор). The plan shows a long, narrow hallway with multiple doors and windows. Key features include:

- Dimensions:** Total width is 2720. Individual door widths are 1000 and 1000. Window widths are 1000 and 1000. Door heights are 2000 and 2000. Window heights are 1000 and 1000. A small square feature has a width of 1000 and a height of 1000.
- Grid Lines:** Vertical grid lines are labeled A6, B6, Г6, and А6. Horizontal grid lines are labeled 24с, 37с, Пс, 37с, and 24с.
- Labels:** "ниж. под. потолка" (bottom of ceiling) and "плиточный пол" (tile floor).
- Other Features:** A small square feature with a width of 1000 and a height of 1000 is located near the center. A small square feature with a width of 1000 and a height of 1000 is located near the right end.

[illegible]



Согласовано			
Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
289	04.26		

480-3-AC1					
Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом кдартале 69:40:02 00 180 по ул. Лебидана в г. Твери, 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)					
Изм.1	-	Наб.	-	04.26	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата
Разработал	Крыгина				04.26
ГИП	Захарченко				
Гл. констр.	Жуцкий				
Н.контр.	Горбань				
Проверил	Нестеров				
Схема разборок по межквартирным коридорам				ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР	
				Р	29.2
				Лист	Листов